COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Provincia di Lecce

P.E.B.A.
Piano di eliminazione delle barriere architettoniche



Committente: Comune di Morciano di Leuca (LE)

EL. 04 – SCHEDE DI ANALISI EDIFICI

Il Tecnico:	Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Andrea Tondo	Ing. Luca Valente

Gennaio 2022

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Provincia di Lecce

P.E.B.A.
Piano di eliminazione delle barriere architettoniche



Committente: Comune di Morciano di Leuca (LE)

SCHEDE DI ANALISI
E - Edifici

Il Tecnico:	Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Andrea Tondo	Ing. Luca Valente

Gennaio 2022

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Sede Municipio		Scheda n. **E1**
Indirizzo:	Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Il posteggio riservato più vicino è sito su Viale Degli Eroi
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	N	
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	N	
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in basoli.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	N	Entrambi gli accessi alla sede municipale sono costituiti da porte facenti parte di un portone in legno. L'accesso pedonale avviene tramite n.2 piccole porte (dimensioni 63x165 e 83x165) che presenta un ostacolo a terra di h=21 cm.
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	La porta di accesso pedonale è all'interno di un portone in legno di larghezza > 2.50 m
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	N	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	N	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Sono presenti due rampe metalliche. Una per accesso all'Ufficio Servizi Demografici (Lunghezza=108 cm, Larghezza 98 cm, Δ = 20 cm, p=18%) ed una per acceso Ufficio Assistenza Sociali (Lunghezza=115 cm, Larghezza 140 cm, Δ = 14 cm, p=12,15 %)
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è	DPR 503/96	S	

	garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	S	Ringhiera metallica h=92-103 cm
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	N	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in marmette di cemento, piastrelle ceramiche e in gres porcellanato
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	Porte in legno dimensioni variabili: larghezza 65÷90 cm; altezza 180÷210
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	N	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	Altezza maniglie > 95 cm
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore	DPR 503/96 artt. 13, 15	S	

	con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	N	È presente un ascensore dalle caratteristiche tecniche e geometriche non a norma (119x96 cm e luce netta ingersso 75 cm)
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12	S	
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	Pavimentazione in marmo che presenta segni di usura del tempo (sconnessioni e ormaie)
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Scala principale: larghezza=169 cm, pedata 33 cm, alzata = 19 cm; Scala secondaria: larghezza = 94 cm, pedata = 31 cm, alzata = 22 cm
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		N	

5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti

NOTE:

- La Sede Municipale sarà a breve oggetto di un intervento di adeguamento denominato “MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19” che interesserà i servizi igienici presenti al piano terra e al piano primo.

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Scuola dell'Infanzia		Scheda n. **E2**
Indirizzo:	via A. Cacciatore, 42		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggi riservati assenti
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa di ingresso su via Cacciatore: larghezza 400 cm lunghezza 182 cm Δ 18 cm pendenza 9,9%. Rampa di accesso scuola: in acciaio zincato composta da due rampe: la prima larghezza 120 cm lunghezza 124 cm Δ 22 cm pendenza 17%; la seconda larghezza 120 cm lunghezza 780 cm Δ 68 cm pendenza 8,7%. Quest'ultima presenta segni di rigonfiamento delle lamiere ed è scivolosa. Rampa accesso posteriore: larghezza 120 lunghezza 395 cm Δ 66 cm pendenza 16,7%
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10	S	
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10	N	È presente il parapetto solo per la rampa metallica sul prospetto principale
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	S	
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	S	
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	N	Pavimentazione in betonelle. Presenza di mattonelle sconnesse.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	Assenti
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti

2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assenti
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	Porta di ingresso principale in allumino 95x270 cm ma presenta un dislivello di 5 cm; porta di accesso secondaria in allumino 208x270
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	Altezza maniglie 99 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti

3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Assenti
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Assenti
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	S	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5	S	

		art. 8.1.5(Schemi)		
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – edificio a piano terra**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati		S	

	tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			
NOTE:				

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Scuola primaria "G. Pascoli"		Scheda n. **E3**
Indirizzo:	via Risorgimento, 6		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	S	
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	S	
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	S	
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	S	
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	S	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10	S	
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	S	
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	Assenti
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assenti
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Assenti

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	S	
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	S	
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	S	
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	S	
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96	S	

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	S	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	S	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	S	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	S	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	S	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI –**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	N	
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento,	DPR 503/96	S	

	avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		S	
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?		S	

NOTE:

Attualmente l'edificio è oggetto di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Scuola secondaria "Don Bosco"		Scheda n. **E4**
Indirizzo:	via Santa Lucia, 15		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	S	
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	S	
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	N	Rivedere segnaletica orizzontale e verticale
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	N	Presenza di scale esterne di dimensioni variabili
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa di accesso esterno: lunghezza 200 cm larghezza 159 cm Δ 28 cm pendenza 14%; Rampa di accesso scuola lunghezza 176 cm larghezza 281 cm Δ 8 cm pendenza 4,5%.
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10	S	
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10	N	Le rampe non sono dotate di parapetti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	S	
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	Assenti
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assenti
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13		Assenti

		art. 8.1.13		
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	Accesso edificio: cancello in acciaio zincato a due ante 180x215; Accesso scuola: porta in alluminio a due ante 255x290; Accesso scuola: porta in alluminio a due ante 143x308
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	Altezza maniglie 100 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	S	Rampa di collegamento palestra: lunghezza 547 cm larghezza 137 cm Δ 29 cm pendenza 5,30%
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Scala di collegamento palestra: larghezza 105 pedata 30 cm alzata 12 cm; scala di accesso a palestra esterna: larghezza 297 (luce netta 77 cm) pedata 22 cm alzata 17 cm; scala collegamento piano terra: larghezza 143 pedata 33 cm alzata 17 cm; scala di accesso ultimo piano: larghezza 148 cm pedata 32

				cm alzata 18 cm; scala di accesso ultimo piano: larghezza 144 cm pedata 32 cm alzata 18 cm.
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	S	
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	S	Parapetto rampa in ferro h = 83 cm; Corrimano scala in legno h = 100 cm; parapetto scala in ringhiera in ferro h = 110 cm
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	S	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	S	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5	N	

		art. 8.1.5(Schemi)		
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI –**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	È presente un ascensore 127x96 cm
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12	S	
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	S	
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Non necessario
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati		S	

	tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	

5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?		S	
NOTE:				

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Sede Municipio		Scheda n. **E5**
Indirizzo:	via Ippolitis, 4-14		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Il posteggio riservato più vicino è sito su Viale Degli Eroi
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	N	
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	N	
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	È presente un gradino per accedere all'edificio di altezza media pari a 25cm
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10	N	
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in basoli.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	N	Accesso costituito da porta 106x238 (persiana 100x238)
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	Altezza maniglia 103 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	N	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Scala di accesso alla stanza del comandante (Larghezza 93 cm – luce netta 70 cm, pedata 33cm, alzata 16 cm); scala di collegamento al municipio (Larghezza 140, pedata 25 cm, alzata 17 cm)
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	N	
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15	N	

		DM 236/89 art. 8.1.10		
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in marmette di cemento, piastrelle ceramiche
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	Altezza compresa tra 99-109 cm
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Finestre assenti
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Finestre assenti
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di	DPR 503/96 artt. 13,		

	75 cm ed è posta sul lato corto?	15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		N	
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti
NOTE:				

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Centro sportivo		Scheda n. **E6**
Indirizzo:	via Olimpica, 4		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato non presente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato non presente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato non presente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato non presente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampe esterne assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in conglomerato bituminoso
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	N	Quantità: 4 Ingresso principale: Tipo porta: 1 anta; Tipo apertura: A battente; Materiale: Ferro Dimensioni: 360x126 cm Ingresso pedonale: cancello a battente 111x204 con dislivello di 18 cm. Ingresso Tesserati: Tipo porta: 2 ante; Tipo apertura: A battente; Materiale: Ferro Dimensioni: 230x220 Ingresso Spettatori: Tipo porta: 2 ante; Tipo apertura: A battente; Materiale: Ferro Dimensioni: 386x200
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		Maniglie assenti
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	.
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	N	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa di ingresso al centro dimensioni larghezza 484, lunghezza 110 Δ 18 cm pendenza = 16,40%
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89	N	Sono presenti delle scale per l'accesso alle tribune:

		art. 4.1.10 art. 8.1.10		Largh. = 115 cm; N° grad. = 7;A = 20 cm; P = 35 cm; 2A+P = Non verif.; Materiale = Cemento;
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	N	Porte assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	S	Parapetto in ferro con corrimano h=135cm
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	S	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	N	La pavimentazione è costituita da pavimentazione cemento e misto stabilizzato sconnesso; sono presenti canaline di gronda rotte e da sostituire
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	Tipo porte: 1 anta Tipo apertura: A battente Materiale: Pvc; Dimensioni porte: 85 x 210 cm;
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i	DPR 503/96	N	

	rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)		
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza $1.10\ m \geq h \leq 1.30$?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche	DPR 503/96 art. 15	N	

	dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Servizi igienici per disabili assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti
NOTE: - Il centro sportivo sarà oggetto a breve di un intervento di messa in sicurezza				

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Ecocentro		Scheda n. **E7**
Indirizzo:	via Olimpica		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato non presente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato non presente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato non presente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato non presente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampe esterne assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in conglomerato bituminoso
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI - Il rilievo dei percorsi interni è relativo agli uffici in quanto all'interno dei capannoni è consentito l'accesso ai soli operatori. Si precisa comunque che anche all'interno degli uffici l'ingresso dei cittadini è molto limitato perché le operazioni di smaltimento sono svolte esclusivamente dagli addetti.**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	S	Tuttavia le variazioni di percorso non risultano evidenziate.
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	S	Larghezza 140 ÷ 157 cm, tuttavia i percorsi non sono evidenziati con materiali e/o colori diversi
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Scale non presenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	N	Scale non presenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano?	DPR 503/96	N	Scale e rampe non presenti

	(Specificare dimensioni e materiali)	art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	Scale e rampe non presenti
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Scale e rampe non presenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da coibentato PVC
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	Tipo porte: 1 anta Tipo apertura: A battente e a scrigno Materiale: Legno; Dimensioni porte: 70 x 210 cm; 80 x 210 cm; 90 x 210 cm;
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13,		

		8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Servizi igienici per disabili assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti

NOTE:

- Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato solo ed esclusivamente dal personale addetto e l'ingresso dei cittadini all'interno degli uffici avviene molto raramente. I capannoni, comunque, hanno accessi ampi e percorsi interni in piano.

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Cimitero comunale Morciano di Leuca		Scheda n. **E8**
Indirizzo:	via S. Castromediano		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato non presente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato non presente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato non presente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato non presente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampe esterne assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in mattonelle di cemento
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	Quantità: 2 Tipo porta: 2 ante; Tipo apertura: A battente; Materiale: Ferro Dimensioni: 260x280 Tipo porta: 2 ante; Tipo apertura: A battente; Materiale: Ferro Dimensioni: 130x280 N.B. La porta di ingresso nelle ore di visita è sempre aperta
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI - Il rilievo dei percorsi interni è relativo agli spazi tra le cappelle funerarie, pertanto si tratta comunque di uno spazio scoperto.**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	S	Tuttavia le variazioni di percorso non risultano evidenziate.
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	S	Larghezza 130-266 cm, tuttavia i percorsi non sono evidenziati con materiali e/o colori diversi
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	S	Presenza di rampa: lunghezza 641cm larghezza 120 cm Δ 39 cm pendenza 6,08%
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Scala larghezza 790 cm, alzata 19 cm pedata 40 cm. Sono presenti anche accessi alle cappelle funerarie. Tali scale, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche

3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	N	
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	N	La pavimentazione è costituita da betonelle e pietrini di cemento. Nell'area di ampliamento la pavimentazione risulta a parti sconnessa e assente.
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1		Porte non presenti, ad eccezione degli accessi alle cappelle funerarie. Tali porte, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche.
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1		Porte non presenti, ad eccezione degli accessi alle cappelle funerarie. Tali porte, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche.
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		Porte non presenti, ad eccezione degli accessi alle cappelle funerarie. Tali porte, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche.
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Infissi non presenti
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Infissi non presenti
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	

3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza $1.10\ m \geq h \leq 1.30$?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata,	DPR 503/96 art. 7,13-15		

	larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			

NOTE:

La parte di nuova realizzazione del Cimitero versa in condizioni del tutto inagibili, con assenza di percorsi delineati, pavimentazione e quanto necessario alla fruibilità degli spazi. Quest'area del Cimitero, tuttavia, risulta aperta al pubblico.

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Biblioteca Comunale "Angelo Thio"		Scheda n. **E9**
Indirizzo:	viale Degli Eroi, 2		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	S	Il posteggio riservato più vicino è sito su Viale Degli Eroi
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	N	
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	N	
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	S	
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	N	Pavimentazione atrio in basoli non planari
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	Assenti
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assenti
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Assenti

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	N	Porta di ingresso all'interno di un portone in legno (73x148) con ostacolo di 23 cm
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10	S	
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	S	
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96	S	

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI –**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	N	È presente un ascensore a norma
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13	S	
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento,	DPR 503/96	S	

	avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Pavimentazione in marmo con ormaie
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10	N	Scala di accesso: larghezza 194 cm pedata 41 cm alzata 16 cm.
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		N	
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?		N	

NOTE:

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Santuario Leuca Piccola		Scheda n. **E10**
Indirizzo:	via Leuca Piccola		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Assenza di posteggi riservati
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Assenza di posteggi riservati
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Assenza di posteggi riservati
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Assenza di posteggi riservati
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	Il percorso pedonale è una piazza
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	N	Sono presenti dei gradini che impediscono l'accesso di una persona su sedia a ruote di altezza compresa tra i 16 e i 19 cm.
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assenti
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Assenti

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	S	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	N	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Assenti
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96		Assenti

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1		Assenti
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1		Assenti
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		Assenti
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Assenti
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Assenti
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	S	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – edificio posto al piano terra**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento,	DPR 503/96		

	avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Assenti

NOTE:

Si deve prevedere la realizzazione di un attraversamento pedonale in sicurezza

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Centro Sportivo		Scheda n. **E11**
Indirizzo:	via S. Pertini, 2		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Assente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Assente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Assente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Assente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Assente
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Assente
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1		Assente
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Assente
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Assente
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Assente
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Assente
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Assente
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Assente
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	N	Pavimentazione in conglomerato bituminoso a tratti ammalorato, sconnesso e assente.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assente
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1		Assente
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		Assente
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		Assente
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI – percorsi assenti in quanto trattasi di area all'aperto**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9		
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9		
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)		
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)		
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96		

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2		
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1		
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1		
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3		
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3		
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3		
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4		
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)		
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – edificio che si sviluppa a piano terra**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento,	DPR 503/96		

	avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	Assenti
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Assenti

NOTE:

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Stazione ferroviaria		Scheda n. **E14**
Indirizzo:	Contrada Stazione		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggi assenti
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggi assenti
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggi assenti
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggi assenti
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	N	Percorso sconnesso e con pavimentazione assente a tratti
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	N	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1		Assenti
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10	S	Accesso principale 107x161 che nelle ore di fruizione è sempre aperto.
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	N	Percorso sconnesso e con pavimentazione assente a tratti
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Assenti
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Assenti
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI – non accessibili al pubblico**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9		
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9		
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)		
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)		
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96		

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2		
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1		
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1		
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3		
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3		
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3		
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4		
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)		
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – edificio al piano terra; il piano primo comunque non è accessibile**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		

4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	Assenti
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Assenti

NOTE:

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Delegazione Municipale (Barbarano del Capo)		Scheda n. **E15**
Indirizzo:	Largo Loreto		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato assente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato assente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato assente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato assente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa di accesso: lunghezza 155 larghezza 122 Δ 17 cm pendenza 10,9%
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10	S	Corrimano h = 98 cm
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in pietrini di cemento.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	Porta in alluminio a due ante 120x218
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	Altezza 98 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	N	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	N	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Scale assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96		

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in piastrelle di gres
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2	N	
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	n. 2 Porta in plastica disimpegno 100x230
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		

4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Servizi igienici per disabili assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti

NOTE:

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Cimitero comunale Barbarano		Scheda n. **E16**
Indirizzo:	via Vorepiano		Data: 18/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato non presente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato non presente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato non presente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato non presente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampe esterne assenti
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe esterne assenti
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in mattonelle di cemento
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	Quantità: 1 Tipo porta: 2 ante; Tipo apertura: A battente; Materiale: Ferro Dimensioni: 140+140 x 255 cm N.B. La porta di ingresso nelle ore di visita è sempre aperta
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI - Il rilievo dei percorsi interni è relativo agli spazi tra le cappelle funerarie, pertanto si tratta comunque di uno spazio scoperto.**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	S	Tuttavia le variazioni di percorso non risultano evidenziate.
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	S	Larghezza 200 cm, tuttavia i percorsi non sono evidenziati con materiali e/o colori diversi
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Presenza di n. 4 rampe. 1. Lunghezza 430 larghezza 145 Δ 64 cm pendenza 14.88%; 2. Lunghezza 900 larghezza 257 Δ 102 cm pendenza 11.33%; 3. Lunghezza 565 larghezza 149 Δ 75 cm pendenza 13.27%; 4. Lunghezza 742 larghezza 110Δ 75 cm pendenza 10.10%;
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89	N	Presenza di n. 3 scale. 1. Alzata 18 pedata 30 larghezza 203

		art. 4.1.10 art. 8.1.10		2. Alzata 17 pedata 53 larghezza 160 3. Alzata 16 pedata 310 6larghezza 143
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da mattonelle in pietrini di cemento
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1		Porte non presenti, ad eccezione degli accessi alle cappelle funerarie. Tali porte, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche.
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1		Porte non presenti, ad eccezione degli accessi alle cappelle funerarie. Tali porte, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche.
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1		Porte non presenti, ad eccezione degli accessi alle cappelle funerarie. Tali porte, tuttavia, risultano tutte differenti tra loro per dimensioni, materiali e caratteristiche.
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Infissi non presenti
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3		Infissi non presenti
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89	N	

		art. 4.3		
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza $1.10\ m \geq h \leq 1.30$?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai	DPR 503/96		

	requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			
NOTE: -				

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Pronto soccorso Estivo e presidio operativo 118		Scheda n. **E17**
Indirizzo:	Corso Venezia, 77		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	S	
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	N	Il parcheggio è collegato al percorso pedonale mediante rampa in cemento
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	S	Tuttavia la segnaletica orizzontale è poco leggibile
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	N	Sono presenti ostacoli quali cassette delle lettere e alberi che ostacolano il percorso
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa entrata/uscita: larghezza 116 lunghezza 100 Δ 11 cm pendenza 9%
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	N	Pavimentazione in masselli autobloccanti e cemento.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	L'accesso è costituito da due porte in alluminio: una ad un anta (119x221) e una a due ante (1119x221) .
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	97-98 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	S	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	S	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Scale assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96		

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in piastrelle di gres
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	n. 2 Porta in plastica disimpegno 100x230
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		

4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		N	
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti

NOTE:

- L'immobile sarà a breve oggetto di un intervento di adeguamento denominato "MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19".

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Bagni Pubblici		Scheda n. **E18**
Indirizzo:	Corso Venezia, 85		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato assente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato assente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato assente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato assente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	S	Rampa accesso: lunghezza 89 cm larghezza 110 cm Δ 19 cm pendenza 21%; Rampa accesso: lunghezza 113 cm larghezza 109 cm Δ 33 cm pendenza 29%;
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	N	Pavimentazione in masselli autobloccanti e drenanti.
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente

2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	L'accesso è costituito da porta in alluminio: a due ante 110x265
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	109 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	S	Variazioni di percorso non evidenziate
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	S	Non sono evidenziati da materiali e colori diversi
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Scale assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89		Scale assenti

		art. 8.1.10		
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in piastrelle di gres
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	n. 2 Porta in plastica disimpegno 90x240
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89		

		Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		N	
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	S	
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?		S	

NOTE:

- L’immobile sarà a breve oggetto di un intervento di adeguamento denominato “MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA COVID-19”.

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Comando Polizia Locale		Scheda n. **E19**
Indirizzo:	Corso Venezia, 85		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	Parcheggio riservato assente
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1		Parcheggio riservato assente
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3		Parcheggio riservato assente
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92		Parcheggio riservato assente
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa assente
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale esterne assenti
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11		Scale esterne assenti
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		Scale esterne assenti
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in masselli autobloccanti
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15		Piattaforma elevatrice assente

		DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	L'accesso è costituito da porta in alluminio: u due ante 112x250
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	108 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	S	Variazioni di percorso non evidenziate
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	S	Non sono evidenziati da materiali e colori diversi
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Scale assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini,	DPR 503/96		

	per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10		
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in piastrelle di gres
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	n. 2 Porta in plastica disimpegno 90x240
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		

4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	Servizi igienici per disabili assenti
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Servizi igienici per disabili assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti

NOTE:

- L'immobile sarà a breve oggetto di un intervento di adeguamento denominato "MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19".

Comune di Morciano di Leuca
P.E.B.A.
(Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Edificio:	Centro Polifunzionale		Scheda n. **E20**
Indirizzo:	Corso Venezia, 77		Data: 17/11/2021
Tecnico rilevatore:	Ing. Andrea Tondo		



Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	S/N	NOTE
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Sono presenti parcheggi riservati a persone disabili (almeno 1 ogni 50), in prossimità dell'accesso ed in aderenza a percorsi pedonali? (Tipo parcheggio?)	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	S	
1.2	Il parcheggio è collegato ad un percorso pedonale complanare o tramite apparecchio di sollevamento?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 4.2.1	N	
1.3	Il parcheggio riservato è dotato di copertura?	DPR 503/96 art. 10-16 DM 236/89 art. 8.2.3	N	
1.5	Il parcheggio è segnalato in modo agevolmente leggibile e visibile e secondo normativa? (Verificare segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, strisce. Fig.II 79/a; II 130; II 445/a; II 445/b; II 445/c)	DPR 503/96 art. 10-15-16 DM 236/89 art. 8.2.3 art. 4.1.14 DPR 495/92	S	Segnaletica orizzontale da rivedere
2	**ACCESSO ALL'EDIFICIO E PERCORSI**			
2.1	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha una larghezza ≥ 90 cm?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	S	
2.2	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio è in piano, privo di ostacoli e dotato di allargamenti piani per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi? (Allargamenti almeno 1 ogni 10 mt lineari)	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89 art. 4.2.1 art. 8.2.1 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
2.3	Il percorso pedonale per raggiungere l'edificio ha: pendenza trasversale ≤ 1% e pendenza longitudinale ≤ 5%?	DPR 503/96 art. 4-5-15-16 DM 236/89	S	

		art. 8.2.1		
2.4	Eventuali rampe (5% ≥ pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	Rampa 1. Lunghezza 617 cm larghezza 190 Δ 40 cm pendenza 6,50%; Rampa 2: Lunghezza 322 cm larghezza 190 Δ 40 cm pendenza 12,4%
2.5	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.6	Sono presenti ostacoli fino ad un'altezza di 2.10 m dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art.7-15-16 DM 236/89 art. 8.2.1	N	
2.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64) (Specificare dimensioni, materiali e sez. gradini)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Assenti
2.8	In presenza di accessi con porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 4.1.10	S	
2.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o comunque percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10 art. 8.1.10	N	
2.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.10	N	
2.11	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di Cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15-16 DM 236/89 art. 8.1.11	N	
2.12	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	
2.13	La pavimentazione del percorso pedonale che porta all'accesso all'edificio o di percorsi di eventuali giardini/cortili interni all'edificio è pianeggiante e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15-16 DM 236/89 art. 4.2.2 art. 8.2.2	S	Pavimentazione in masselli autobloccanti
2.14	Sono presenti servoscala/piattaforme elevatrici funzionanti per raggiungere l'accesso principale all'edificio? (Per servoscala specificarne tipologia: pedana per trasporto in piedi; sedile per trasporto seduto; pedana a sedia ribaltabile per trasporto in piedi o seduto; a piattaforma ribaltabile per trasporto persone su sedia a ruote; a piattaforma e sedile ribaltabile per trasporto seduto o su sedia a ruote)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13	N	
2.15	Eventuali servoscala presenti sono dotati di comandi per salita/discesa e per chiamata/rimanda posti ad una altezza 0.70 m ≥ h ≤ 1.10 e per i quali è garantita la sicurezza? (Fotografare etichetta/dati tecnici/elettrici)	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Servoscala assente
2.16	Il percorso del servoscala è privo di qualsiasi ostacolo fisso e mobile?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art.4.1.13/8.1.13		Servoscala assente
2.17	Le piattaforme elevatrici presenti sono utilizzate per superare dislivelli ≤ 4 m e con una velocità ≤ 0,1 m/s?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.18	Le piattaforme elevatrici presenti sono dotate di opportune protezioni e dei cancelletti per ognuno degli accessi? (Rilevare dimensioni piattaforma, dimensioni protezioni e cancelletti, portata	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente

2.19	Essendo all'esterno, le piattaforme elevatrici, sono protette dagli agenti atmosferici?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.13 art. 8.1.13		Piattaforma elevatrice assente
2.20	La porta d'ingresso all'edificio ha ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare quantità, dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1	S	L'accesso è costituito da porta in alluminio due ante (95x318 e 127x313)
2.21	La porta d'accesso principale all'edificio ha una luce netta ≥ 80 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	Vedi nota 2.20
2.22	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	N	99 cm
2.23	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.24	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
2.25	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3	**PERCORSI INTERNI**			
3.1	I percorsi interni presentano un andamento continuo e con variazioni di percorso ben evidenziate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9	N	
3.2	I percorsi interni sono evidenziati da materiali e colori diversi ed hanno larghezza ≥ 100 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2 art. 8.1.9	N	
3.3	I percorsi interni hanno allargamenti per consentire la manovra e/o l'inversione di marcia ad una sedia a ruote, come da schemi normativi, posti nelle parti terminali dei corridoi oppure 1 ogni 10 mt lineari)?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.9 art. 8.1.9 art. 8.0.2 (Schemi)	S	
3.4	Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte, sono rispettati i parametri descritti dalla normativa e dagli schemi allegati?	DPR 503/96 art. 15; DM 236/89 art. 4.1.9/8.1.9 art. 9.1.1/8.1 (Schemi)	S	
3.5	Eventuali rampe (pend. ≤ 8%) presenti hanno larghezza ≥ 1.50 m (per incrocio di due sedie a ruote) o hanno almeno larghezza ≥ 0.90 m (per transito di una sedia a ruote)? (Specificare larghezza e lunghezza)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.6	Le rampe eventualmente presenti hanno un piano orizzontale con dimensioni conformi alla normativa, posizionato ogni 10 mt lineari ed in presenza di interruzioni mediante porte?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.7	Eventuali scale presenti hanno un andamento regolare, con rampe aventi lo stesso numero di gradini ed alzate/pedate proporzionate? (2A + P = 62÷64)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		Scale assenti
3.8	In presenza di porte aventi apertura verso la scala, è garantito uno spazio antistante di adeguata profondità?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10/4.1.10		Scale assenti
3.9	Sono presenti segnali a pavimento (fasce di materiale diverso o percepibile da persone non vedenti) situati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per segnalare l'inizio e la fine della rampa?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.10		Scale assenti
3.10	Vi è la presenza di parete/parapetto e corrimano? (Specificare dimensioni e materiali)	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89		Scale assenti

		art. 8.1.10		
3.11	Si tratta di un ambiente con utenza prevalente di bambini, per cui è necessario inserire un ulteriore corrimano ad altezza proporzionata?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 4.1.10	N	
3.12	In caso di parapetto non pieno per eventuali rampe, questo è dotato di cordolo di altezza ≥ 10 cm?	DPR 503/96 art. 7-15 DM 236/89 art. 8.1.11		Rampe assenti
3.13	La pavimentazione è pianeggiante, complanare e priva di sporgenze, vuoti tali da costituire ostacolo o altro? (Specificare percorso analizzato e materiale pavimentazione)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2/8.2.2	S	La pavimentazione è costituita da pavimentazione in piastrelle di gres
3.14	Eventuali zerbini sono incassati e con le guide solidamente ancorate?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.2		Zerbini assenti
3.15	Le porte interne hanno ante agevolmente apribili da entrambi i lati di utilizzo? (Specificare dimensioni, tipo e materiali)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 4.1.1 art. 8.1.1	S	Porte interne di accesso a disimpegno e wc dim. 90x210
3.16	Le porte interne hanno una luce netta ≥ 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 - DM 236/89 art. 8.1.1/4.1.1	S	
3.17	L'altezza delle maniglie delle porte è compresa Tra 85 cm e 95 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.1	S	
3.18	La parte opaca di un'eventuale parapetto degli infissi esterni è ad un'altezza da terra ≤ 60 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.19	L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.1.3	N	
3.20	E' presente ed è facilmente leggibile la segnaletica necessaria a orientamento e fruizione degli spazi per le persone a ridotte capacità motorie?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.21	E' presente adeguata segnaletica che indica le attività svolte nell'edificio ed i percorsi necessari per raggiungerle?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.22	Sono presenti accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive, come scritte in Braille, punti di riferimento ben riconoscibili o altro?	DPR 503/96 art. 17 DM 236/89 art. 4.3	N	
3.23	La disposizione degli arredi fissi consente un'agevole fruizione degli spazi e utilizzo delle attrezzature da parte di una persona su sedia a ruote?	DPR 503/96 art. 15-23 DM 236/89 art. 4.1.4 art. 8.1.4	N	
3.24	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle utenze, i regolatori di impianti, i campanelli di allarme, il citofono, sono posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm?	DPR 503/96 art. 1-15-17 DM 236/89 art. 4.1.5 art. 8.1.5(Schemi)	N	
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI – La struttura analizzata si sviluppa su un solo livello, pertanto i collegamenti verticali risultano assenti**			
4.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?(ascensore con dimensioni minime della cabina 140x110 e porta con luce netta di 80 cm, piattaforma elevatrice, servoscala)	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89		

		Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13		
4.4	Gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico,ecc…) sono presenti, sono funzionanti? Se si, questi, sono posti ad altezza 1.10 m ≥ h ≤ 1.30?	DPR 503/96 art. 13-15 DM 236/89 art. 4.1.12 art. 8.1.12		
4.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciovolezza?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
4.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 art. 7,13-15 DM 236/89 art. 4.1.10 art. 8.1.10		
5	**SERVIZI IGIENICI**			
5.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc, 80 cm davanti al lavabo, 75 cm di luce netta della porta)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	N	Servizi igienici per disabili assenti
5.2	I Servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositive luminosi, acustici, tattili, totem informativi etc. per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			Servizi igienici per disabili assenti
5.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?(maniglioni, campanelli d'allarme)	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		Servizi igienici per disabili assenti
5.5	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote?			Servizi igienici per disabili assenti

NOTE:

- L’immobile sarà a breve oggetto di un intervento di adeguamento denominato “MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA COVID-19”.